

- (Open) haarden en kachets
- Smederij
- Landelijk erkend gasfitter



Instoken na stucwerk

Uw haard is opgeleverd en u kunt niet wachten tot het branden van uw eigen vuur. Heel begrijpelijk, maar het goed instoken van uw haard is van essentieel belang. Door goed in te stoken voorkomt u namelijk dat uw ombouw/stucwerk gaat “werken” en er scheuren en/of vlekken ontstaan. Hieronder geven wij u graag wat adviezen:

Ombouw gashaard/houtinzet/inbouw haard:

- Uw stucwerk moet goed drogen. Dit houdt een periode in van ca.6-8 weken. (gemetselde haarden).
- Haarden ingebouwd met brandwerende platen hebben een droogtijd nodig van ca. 2-4 weken.
- Na deze periode steekt u uw haard aan, op de laagste stand (gashaarden). Bij houthaarden start u met een klein vuurtje met goed hout (zie hiervoor ook ons houtadvies).
- Uw bouwt het stoken langzaam op. De eerste keer een half uurtje, de volgende keer een uur, daarna wat langer etc etc.
- Zorg ervoor dat u altijd goed ventileert in de woning, hou een keukenraampje of zoiets altijd open, dit voor de doorvoer lucht.
- Kaarsen/olielampjes etc zijn gezellig, maar kunnen een negatief effect hebben op de haard (bv verkleuring). Zorg ervoor dat u niet al té veel kaarsen/olielampjes etc brandt.
- Lees altijd goed de gebruikershandleiding van de haard/het merk welke u heeft aangeschaft. Tegenwoordig worden deze alleen nog maar digitaal via de website van de desbetreffende fabrikant ter beschikking gesteld. Dit omdat de actualiteit dan gewaarborgd kan blijven. Hierin leest u precies hoe uw haard het beste functioneert en u er optimaal plezier van heeft.